

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง


๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนน คสล.ซอยนายทองหล่อ ทองสีมา หมู่ ๒
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๔๕๔,๐๐๐.๐๐ บาท
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด
๕. ราคาคำนวณ ณ วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๑,๕๓๓,๐๐๐.๐๐ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - ๖.๑ แบบสรุปผลการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง
  - ๖.๒ ปร.๔
  - ๖.๓ ปร.๕
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  - ๗.๑ สิบตำรวจโทเสน่ห์ มีบุญญา
  - ๗.๒ นายสมทรง ขำสาคร
  - ๗.๓ นายตฤชา พัฒนสิงห์


แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อลอดเหลี่ยม  
โครงการก่อสร้างถนน คลส. ขอยนายทองหล่อ ซอยสิมา กว้าง 5 เมตร หนา 0.15 ม. ความยาว 300 เมตร  
หมู่ที่ 2 ตำบลเกษตรพัฒนา อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร


หน่วย : บาท


ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ ต่อหน่วย	ค่าวัสดุ รวม	ค่าแรง ต่อหน่วย	ค่าแรง รวม	ราคาทุน (บาท)	Fn	ราคาต่อหน่วย x Fn	ราคากลาง
	งานทาง										
	เคลือบพื้นผิวโครงการ	ตร.ม.	1,878.00			8.12	15,249.36	15,249.36	1.3607	11.05	20,749.80
	ลูกกรงรองพื้นทางพร้อมบดอัด	ลบ.ม.	1,549.00	280.37	434,293.13	54.04	83,707.96	518,001.09	1.3607	455.03	704,844.08
	ทรายหยาบรองพื้น	ลบ.ม.	75.00	469.63	35,222.25			35,222.25	1.3607	639.03	47,926.92
	เหล็ก W1H MESH Ø 4 มม. @ 0.20 #	ตร.ม.	1,500.00	30.00	45,000.00	5.00	7,500.00	52,500.00	1.3607	47.62	71,436.75
	เหล็ก RB 12 มม. (8.88 kg./เส้น)	กก.	380.00	22.42	8,519.60	3.30	1,254.00	9,773.60	1.3607	35.00	13,298.94
	เหล็ก RB 19 มม. (22.26 kg./เส้น)	กก.	66.00	24.18	1,595.88	2.92	192.72	1,788.60	1.3607	36.87	2,433.75
	คอนกรีตโครงสร้าง Fc' = 280 ksc (cude)	ลบ.ม.	225.00	1,867.68	420,228.00			420,228.00	1.3607	2,541.35	571,804.24
	คานูผิวคอนกรีต	ตร.ม.	1,500.00			12.02	18,030.00	18,030.00	1.3607	16.36	24,533.42
	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และหยอดยาง	ม.	440.00			22.90	10,076.00	10,076.00	1.3607	31.16	13,710.41
	คานูผิวทางคอนกรีต	ตร.ม.	1,500.00			9.00	13,500.00	13,500.00	1.3607	12.25	18,369.45
	ไม้แบบทั้ง 2 ข้าง	ม.	300.00			20.60	6,180.00	6,180.00	1.3607	28.03	8,409.13
	หินคลุก	ลบ.ม.	10.00	364.49	3,644.90	85.77	857.70	4,502.60	1.3607	612.67	6,126.69
	ยาง AC เชื่อมทาง 2 จุด	ตร.ม.	70.00	260.00	18,200.00	14.69	1,028.30	19,228.30	1.3607	373.77	26,163.95
	โพรมีดีท 2 จุด	ตร.ม.	70.00	35.85	2,509.50	7.02	491.40	3,000.90	1.3607	58.33	4,083.32
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงทั้งหมด										
								1,127,280.70		TOTAL	1,533,890.85

1. รวมราคาค่างานดินทุนงานก่อสร้างทาง = 1,127,280.70
2. รวมราคาค่างานดินทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อลอดเหลี่ยม =
3. รวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ = 1,3607 1,533,890.85
4. ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง = 1.1674
5. ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อลอดเหลี่ยม = 1.0000
6. ค่า Factor F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด  $\alpha = 1 + \frac{3}{(1 \times 4) + (2 \times 5)}$  = 1.3607
7. ค่า Factor F งานก่อสร้างทางซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด  $\alpha$  (Factor F) =  $4 \times 6$  = 1.1674
8. ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อลอดเหลี่ยมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด  $\alpha$  (Factor F) =  $5 \times 6$  =

(ลงชื่อ) ส.ต.ท.  ประธานกรรมการ ฯ  
(เลขที่ มีใบอนุญาต)  
ปลัดเทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา

(ลงชื่อ)  กรรมการ ฯ  
(นายสมทรง ขำสาคร)  
นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)  กรรมการ ฯ  
(นายตฤษา พัฒนสิงห์)  
เจ้าพนักงานประปาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)  ผู้อนุมัติ  
(นายเจลา ใจดี)  
นายกเทศมนตรีตำบลเกษตรพัฒนา